

KOSZTORYS OFERTOWY

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Drogi rolnicze Saczkowce						
1	45112730-1	Drogi rolnicze				
1	AW	Wznowienie punktów geodezyjnych	pkt	6.000		
d.1						
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.200		
d.1	0119-03					
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	6960.000		
d.1	0101-01					
4	KNR 2-01	Wywóz urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	1392.000		
d.1	0202-05					
	0214-02					
5	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6960.000		
d.1	0103-03					
6	KSNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	6960.000		
d.1	0104-03					
7	KSNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna jezdni gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	7020.000		
d.1	0202-08					
8	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0.100		
d.1	0109-04					
9	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzo-su) ze spalaniem na miejscu	ha	0.100		
d.1	0111-03					
10	KNR 2-21	Usunięcie głazów z wywiezieniem samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	120.000		
d.1	0101-04					
11	KNR 2-21	j.w. dodatek za dalsze 0.5 km	m ³	120.000		
d.1	0101-05	Krotność = 5				
12	E - 0510	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych PCW o średnicy 60cm na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. III	m	8.000		
d.1	0400-06					
13	E - 0510	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych PCW o średnicy 40cm na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. III	m	8.000		
d.1	0400-06					
Razem dział: Drogi rolnicze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: