
IS
rz. g. studni 147,64
rz. d. studni145,11
S1
rz. g. studni 147,10
rz. d. studni145,19
S2
rz. g. studni 146,70
rz. d. studni145,37
S3
rz. g. studni 147,82
rz. d. studni145,47
S4
rz. g. studni 149,52
rz. d. studni146,04

Rzędna góry studni		147,64		147,10		146,70		147,82		149,52	
Rzędna dna kanału		145,11		145,19		145,37		145,47		146,04	
Przykrycie kanału		2,28		1,66		1,08		2,10		3,23	
Spadek / Materiał			0,40% Ø250 Rura PVC		0,40% Ø250 Rura PVC		0,40% Ø250 Rura PVC		3,00% Ø250 Rura PVC		3,00%
Odległości w osiach studni			21,00		45,00		24,00		19,00		50,00


S5
rz. g. studni 149,23
rz. d. studni147,54
S6
rz. g. studni 149,81
rz. d. studni147,71
S7
rz. g. studni 150,54
rz. d. studni147,87
S8
rz. g. studni 151,63
rz. d. studni148,08
S14
rz. g. studni 151,89
rz. d. studni148,13
149,23
149,81
150,54
151,63
151,89
147,54
147,71
147,87
148,08
148,13
1,44
1,85
2,42
3,30
3,61
Ø250
0,40%
Rura PVC
42,00
40,00
53,00
12,00


S15
rz. g. studni 151,44
rz. d. studni148,28
S16
rz. g. studni 151,14
rz. d. studni148,42
S17
rz. g. studni 150,96
rz. d. studni148,53
S18
rz. g. studni 151,00
rz. d. studni148,61
S19
rz. g. studni 151,92
rz. d. studni149,09
S20
rz. g. studni 152,45
rz. d. studni150,65/149,37

	151,44		151,14		150,96		151,00		151,92		152,45	
	148,28		148,42		148,53		148,61		149,09		149,37	
	2,91		2,47		2,18		2,14		2,58		3,08	
Ø250 Rura PVC		0,40% Ø250 Rura PVC		0,40% Ø250 Rura PVC		0,40% Ø250 Rura PVC		1,00% Ø200 Rura PVC		1,00% Ø200 Rura PVC		
38,00		34,00		28,00		19,00		48,00		28,00		


S20
rz. g. studni 152,45
rz. d. studni150,65/149,37
S21
rz. g. studni 156,46
rz. d. studni153,46
S22
rz. g. studni 156,80
rz. d. studni153,88
152,45
149,37
3,08
Ø200
Rura PVC
152,45
153,46
2,80
Ø200
Rura PVC
156,80
153,88
2,72
Ø200
Rura PVC
64,00
42,00

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji
RAFAŁ JARMOSZKO

Obiekt	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji	Ulica *Polna, Rolna, Słoneczna, Wichrowa, Pogodna, Nowodzielska,* Kuźnica
Autor projektu	